

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.บริเวณถนนหน้าบ้านนางแผ้ว
ขุนโชลิน ถึงบ้านนายทองอิน จันท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสำโรง อำเภโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๘๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล.บริเวณถนนหน้าบ้าน
นางแผ้ว ขุนโชลิน ถึงบ้านนายทองอิน จันท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสำโรง อำเภโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ขนาดความ
กว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๕.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อย
กว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ ๐.๐๐-๐.๓๐ เมตร (ตามสภาพ) กำหนดแล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางประเภท งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกมล	พันธ์ปิ่น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ	
๗.๑ นายธาดา	สนธิพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ	
๗.๒ นางสาวชนิษฐา	ไชยสัตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางท่อและบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 ม. ขาว 95.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00 - 0.30 ม.(ตามสภาพ)

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนหน้าบ้านนางแก้ว ขุนโหล่น ถึงบ้านนายทองอิน จันท์ หมู่ที่ 1 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.สพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	F _N	ค่าต่อหน่วย x I	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับปรุงถนนคอนกรีต							
	งานรื้อโครงสร้างเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	380	102.00	38,760.00	1.3607	138.79	52,740.73
2	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19	481.31	9,144.89	1.3607	654.92	12,443.45
	2.3 งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	11	317.76	3,495.36	1.3607	432.38	4,756.14
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	380	310.48	117,982.40	1.3607	422.47	160,538.65
	3.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	76	63.72	4,842.72	1.3607	86.70	6,589.49
4	งานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.							
	4.1 บ่อพัก คสล.ขนาด0.90x1.05 ม.พร้อมฝา คสล.	บ่อ	9	5,185.96	46,673.64	1.3607	7,056.54	63,508.82
	4.2 ท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม 0.60x0.60 ม.	ม.	86	1,370.29	117,844.94	1.3607	1,864.55	160,351.61
	4.3 ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม.(ธรรมดา)	ม.	36	452.14	16,277.04	1.3607	615.23	22,148.17
	ยอดยกไป				355,020.99			483,077.06

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกมล พันธุ์ปิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชา สอนิพนธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวขนิษฐา ไชยทัศน์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อบำบัด คสล. ขนาดความกว้างผิวจราจร 4.00 ม. ยาว 95.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ให้ทางลงหินคลุกความกว้างข้างละ 0.00 - 0.30 ม.(ตามสภาพ)


สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนหน้าบ้านนางแก้ว ชุมโชน ถึงบ้านนายทองอิน จันท์ หมู่ที่ 1 ต.โคกลำโรง อ.โคกลำโรง จ.ลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำโรง **หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำโรง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 **ราคาน้ำมัน** 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F _N	ค่าต่อหน่วย x I	ราคากลาง (บาท)
	ยอดยกมา				355,020.99			483,077.06
					355,020.99		TOTAL	483,077.06

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	483,077.06
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + \frac{③}{① \times ④ + ② \times ⑤}$	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = X	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor F _N) = X	=	-
			คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง 483,000.00
ตัวอักษร (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายกมล พันธุ์ปิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวชนิษฐา ไชยสัจย์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธาดา สนธิพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ