




**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก บริเวณลานคอนกรีตวัดโคกสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๕๗,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก บริเวณลานคอนกรีตวัดโคกสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางประเภท ๑. แบบปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
  ๒. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายกมล	พันธ์ปิ่น ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ	
๗.๑ นายธาดา	สนธิพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ	
๗.๒ นางสาวชนิษฐา	ไชยสัตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น กรรมการ	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานคอนกรีตวัดโคกสำโรง หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ

กองช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	350,521.44	1.3056	457,640.79	
2	งานทาง	-	-	-	
3	สะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			457,640.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			457,600.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน			
	จำนวน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ				

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายกมล พันธุ์ปิ่น)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธาดา สนธิพันธ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา ไชยศักดิ์)

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประมาณการ โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 ม. สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานคอนกรีตวัดโคกสำโรง หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุขเกษม บุญมีศิริกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานฐานราก</b>								
1	งานขุดดินพร้อมถมคืน	39.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,880.80	3,880.80	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
2	งานทรายหยาบ	1.12	ลบ.ม.	481.31	539.07	91.00	101.92	640.99	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
3	งานคอนกรีตหยาบ	1.12	ลบ.ม.	1,738.32	1,946.92	398.00	445.76	2,392.68	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.90	ลบ.ม.	1,755.70	19,137.13	391.00	4,261.900	23,399.03	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
	<b>งานเหล็กเสริม</b>								
5	งานเหล็ก RB 6 มม.	112.94	กก.	22.93	2,589.71	4.10	463.05	3,052.77	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
6	งานเหล็ก DB 12 มม.	232.30	กก.	22.00	5,110.60	3.30	766.59	5,877.19	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
7	งานเหล็ก DB 16 มม.	700.80	กก.	19.80	13,875.84	3.30	2,312.64	16,188.48	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
8	ลวดผูกเหล็ก	4.80	กก.	32.71	157.01	-	-	157.01	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	<b>งานไม้แบบ</b>								
9	งานไม้แบบขนาด 1" x 6"	3.28	ลบ.ฟ.	808.41	2,651.58	-	-	2,651.58	ราคาพาณิชย์จังหวัด
10	งานไม้แบบขนาด 1" x 8"	7.29	ลบ.ฟ.	808.41	5,893.31	-	-	5,893.31	ราคาพาณิชย์จังหวัด
11	งานไม้คร่าขนาด 1 1/2" x 3" (30 % ของไม้แบบ)	3.17	ลบ.ฟ.	794.40	2,518.25	-	-	2,518.25	ราคาพาณิชย์จังหวัด
	<b>ยอดยกไป</b>							66,652.08	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกมล พันธุ์ปิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธาดา สนธิพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา ไชยศักดิ์)

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประมาณการ โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 ม. สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานคอนกรีตวัดโคกสำโรง หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุกเกษม บุญมีศิริกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							66,652.08	
12	ค่าแรงประกอบแบบ	46.40	ตร.ม.	-	-	133.00	6,171.200	6,171.20	ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
13	ตะปู	3.80	กก.	35.00	133.00	-	-	133.00	ราคาพาณิชย์จังหวัด
14	เสา H - 150 x 150 มม. 189 กก./ท่อน	7.00	ต้น	5,399.00	37,793.00	2,268.00	15,876.00	53,669.00	ราคาท้องถิ่น+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
15	Plate 0.30 x 0.30 x 0.09 มม. พร้อมเจาะรู	10.00	แผ่น	450.00	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคาท้องถิ่น
16	Plate 0.15 x 0.15 x 0.09 มม. พร้อมเจาะรู	10.00	แผ่น	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ราคาท้องถิ่น
17	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม. น้ำหนัก 18.4 กก./ท่อน	5.00	ท่อน	476.64	2,383.20	184.00	920.00	3,303.20	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
18	Bolts Ø 16 มม.	80.00	ตัว	70.00	5,600.00	-	-	5,600.00	ราคาท้องถิ่น
	งานโครงหลังคา								
19	เหล็กกลมดัด Ø 3" หนา 2 มม. น้ำหนัก 26 ก.ก./ท่อน	43.00	ท่อน	582.00	25,026.00	312.00	13,416.00	38,442.00	ราคาท้องถิ่น
20	เหล็กกลมดัด Ø 1 1/2" หนา 2.00 มม. น้ำหนัก 14 ก.ก./ท่อน	16.00	ท่อน	289.00	4,624.00	168.00	2,688.00	7,312.00	ราคาท้องถิ่น
21	เหล็กกลมดัด Ø 1" หนา 1.8 มม. น้ำหนัก 8.3 ก.ก./ท่อน	23.00	ท่อน	189.00	4,347.00	99.60	2,290.80	6,637.80	ราคาท้องถิ่น
	ยอดยกไป							194,920.28	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกมล พันธุ์ปิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธาดา สนธิพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกนิษฐา ไชยสัจย์)

## องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ประมาณการ โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 ม. สูงไม่น้อยกว่า 4.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลานคอนกรีตวัดโคกสำโรง หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุขเกษม บุญมีศิริกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							194,920.28	
	งานหลังคา								
22	แผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม.	311.30	ตร.ม.	150.00	46,695.00	80.00	24,904.00	71,599.00	ราคาท้องถิ่น+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
23	แผ่นครอบข้างโค้ง Metal Sheet	28.30	เมตร	95.00	2,688.50	50.00	1,415.00	4,103.50	ราคาท้องถิ่น+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
24	น๊อตยึดแผ่น Metal Sheet	650.00	ตัว	2.50	1,625.00	-	-	1,625.00	ราคาท้องถิ่น
25	เหล็ก Sag Rod DB 12 มม.	12.09	กก.	22.00	265.98	3.30	39.90	305.88	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
26	เหล็ก C- 100 x 50 x 20 มม. หนา 3.2 มม.	66.00	ท่อน	710.28	46,878.48	260.00	17,160.00	64,038.48	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
	น้ำหนัก 26-27 กก.								
	งานทาสีน้ำมัน								
27	สีน้ำมันสีรองพื้น 1 ครั้ง สีจริง 2 ครั้ง	180.90	ตร.ม.	39.00	7,055.10	38.00	6,874.20	13,929.30	ราคาพาณิชย์จังหวัด+ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							350,521.44	
	ค่า Fceter F = 1.3056							107,119.35	
	รวมค่าใช้จ่ายโครงการทั้งสิ้น							457,640.79	
	ขอเบิกเพียง							457,600.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกมล พันธุ์ปิ่น)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธาดา สนธิพันธ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววนิชฐา ไชยสัตย์)